



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,
सिद्धार्थनगर

दिनांक 31-01-2020

पत्रांक
सेवा में,

१०

/

२१

/ ०३

ग्राम प्रधान/सचिव,
ग्राम पंचायत- बरदहा
विकास खण्ड- उसका बाजार
जनपद- सिद्धार्थनगर।

विषय:- बरदहा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के हस्तान्तरण के सम्बंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि बरदहा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर वर्तमान में सुचारु रूप से जलापूर्ति हो रही है।

शासन के निर्देशानुसार उक्त पाइप पेयजल योजना सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश सं० 1365/पेयजल/2019-20 दिनांक 14.11.2019 (छाया प्रति संलग्न) के अनुपालन में गठित कमेटी के पत्रांक 160/यू०पी०/सि०नगर/सत्यापन/2019-20/दिनांक 04 दिसम्बर-2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन आख्या अनुसार उक्त पाइप पेयजल योजनान्तर्गत पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक है एवं उक्त पाइप पेयजल योजना द्वारा नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

उक्त क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 1747/बैठक कार्यवृत्त/2019-20/दिनांक 18.01.2020 (छाया प्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त पाइप पेयजल योजना का हस्तान्तरण प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि उक्त योजना के हस्तान्तरणोपरान्त, उक्त पाइप पेयजल योजना के हस्तान्तरण प्रपत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पवन कुमार यादव)
अधिशासी अभियन्ता

प०सं० एवं दिनांक यथोपरि :-

- 1- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- 3- श्री सुरेन्द्र नाथ, सहायक अभियन्ता।
- 4- श्री ज्योतिष चौधरी, जू०ई०।

28.01.2020
अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,

सिद्धार्थनगर

पत्रांक

१०

२११

/ ०३

दिनांक ३१-०१-२०२०

बरदहा ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना का हस्तान्तरण प्रपत्र

उक्त योजना में प्रस्तावित/पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

| क्र०स० | प्रस्तावित कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | अभ्युक्ति |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नलकूप | 1200 LPM- 1 नग | 1 नग पूर्ण |
| 2 | पम्प हाउस मय पम्पिंग प्लांट | 1 नग | 1 नग पूर्ण |
| 3 | क्लोरिनेटिंग रूम मय क्लोरिनेटर | 1 नग | 1 नग पूर्ण |
| 4 | शिरोपरि जलाशय | 250 KL/16 m | 1 नग पूर्ण |
| 5 | राइजिंग मेन | D.I. k-7 Pipe-150 mm Dia- 30 M | 30 M पूर्ण |
| 6 | वितरण प्रणाली | HDPE Pipe 160 mm Dia- 270 M | 270 M पूर्ण |
| | | HDPE Pipe 140 mm Dia- 3370 M | 3370 M पूर्ण |
| | | HDPE Pipe 90 mm Dia- 60 M | 60 M पूर्ण |
| | | HDPE Pipe 75 mm Dia- 4250 M | 4250 M पूर्ण |
| | | HDPE Pipe 63 mm Dia- 6050 M | 6050 M पूर्ण |
| 7 | हाउस कनेक्शन | 646 नग | 646 नग पूर्ण |
| 8 | स्टैण्ड पोस्ट | 5 नग | 5 नग पूर्ण |
| 9 | बाउन्ड्रीवाल एवं तत्सम्बन्धी कार्य। | 1 नग | 1 नग पूर्ण |
| 10 | स्टाफ क्वार्टर फूल सेट। | 1 नग | 1 नग पूर्ण |

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

हस्तान्तरित


(पवन कुमार यादव)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,

सिद्धार्थनगर।

(Handwritten signature)
३१.१२.२०



हस्तगत
ग्राम पंचायत-बरदहा / सचिव

निर्माण खण्ड-उसका बाजार

जनपद-सिद्धार्थनगर।